



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งสำริด				
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งสำริด				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านหนองแคนน้อย ตำบลกุ้งสำริด อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งสำริด				
ตามแบบ	อบต.กุ้งสำริด				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	60,735.59	1.3624	82,746.17	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			82,746.17	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			82,000.00	
	ตัวอักษร	แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือปีที่อาคาร 160.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 512.50 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ

(นายสมพงษ์ อัมมะระกา)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ

(นางบำเพ็ญ บุตรวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการในตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นางบำเพ็ญ บุตรวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางบำเพ็ญ บุตรวิเศษ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมพงษ์ อัมมะระกา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ ไชยพิมพ์)



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านหนองแคนน้อย ตำบลกุ้งสำริด อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ถนนภายในหมู่บ้าน
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. ทน 0.15 ม. ลูกรังโหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	ตามแบบ อบต.กุ้งสำริด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	160.00 ตร.ม.	-	-	1.69	270.40	270.40
2	งานลูกรังโหล่ทาง	3.00 ลบ.ม	96.31	288.93	99.00	297.00	585.93
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	8.00 ลบ.ม	312.08	2,496.64	99.00	792.00	3,288.64
4	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	24.00 ลบ.ม	-	-	436.00	10,464.00	10,464.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336กก./ลบ.ม.	161.28 ถุง	101.98	16,447.33	-	-	16,447.33
	- ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	14.40 ลบ.ม	312.08	4,493.95	-	-	4,493.95
	- หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	26.16 ลบ.ม	630.55	16,495.19	-	-	16,495.19
5	เหล็กเสริม						-
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	160.00 ตร.ม.	31.00	4,960.00	5.00	800.00	5,760.00
	- RB Ø 15 มม.	0.02 ตัน	21,518.19	475.12	3,300.00	72.86	547.99
	- DB Ø 16 มม.	- ตัน	17,400.00	-	3,300.00	-	-
	- RB Ø 19 มม.	- ตัน	22,066.98	-	2,900.00	-	-
6	งานไม้แม่ทากและค้ำยัน เวียง 5 ครั้ง	1 08 ลบ.พ	674.63	726.16	-	-	726.16
	ค่าแรงงานประกอกลไม้แม่ทาก	12.00 ตร.ม.	-	-	133.00	1,596.00	1,596.00
7	แผ่นโพน	- แผ่น	20.00	-	10.00	-	-
8	แอสฟัลท์	2.40 ลิตร	20.00	48.00	5.00	12.00	60.00
รวมราคาค่าต้นทุน							60,735.59

ผู้ประมาณการ

(นายสมพงษ์ อัมระระกา)

นายช่างโยธา