



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์		
โครงการ	ซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
			เมื่อ 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	66,546.74	1.3624	90,663.28	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			90,663.28	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			90,000.00	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ

(นายสมพงษ์ อัมมะระกา)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ

(นางบำเพ็ญ บุตรวิเศษ)

รักษาการในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นางบำเพ็ญ บุตรวิเศษ)

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางบำเพ็ญ บุตรวิเศษ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ ไชยพิมพ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมพงษ์ อัมมะระกา)



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าซ่อมแซมถนนดิน
โครงการ	ซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลภูสันตริรัมย์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
	ถนนสายแยกกนา นายเกียรติศักดิ์ เพ็งจันทา ถึงเขตตำบลดงยาง
รายละเอียดโครงการ	ปรับเกรดถนนดิน กว้างเฉลี่ย 4 ม.ยาว 1,300 ม. หรือพื้นที่ 5,200 ตร.ม. ลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ 120 ลบ.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	๓๑ พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ปรับเกรดถนนดิน	5,200 ตร.ม.	-	-	1.67	8,684.00	8,684.00
2	ลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ	120 ลบ.ม.	472.19	56,662.74	10.00	1,200.00	57,862.74
รวมราคาค่าต้นทุน							66,546.74

ผู้ประมาณการ

(นายสมพงษ์ อภิณะระกา)

นายช่างโยธา

(ใช้น้ำมันเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 25.50 ทาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ค่างานต้นทุนหินคลุก

หินคลุก	ขนาด	เส้นทางขนส่ง	พื้นที่ราบ	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน	ลบ.ม. ละ	=	277.580 บาท (หลวม) 1
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	97.000 กม.	ค่างาน	ลบ.ม. ละ	=	194.61 บาท 2
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (1)+(2)		ค่างาน	ลบ.ม. ละ	=	472.190 บาท

หมายเหตุ ราคาหินคลุก 168.23 บาท/ตัน = 277.5795 บาท/ลบ.ม.
หินคลุก 1 ลบ.ม. หนัก 1.65 ตัน