

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

|                         |  |   |      |       |            |
|-------------------------|--|---|------|-------|------------|
| ส่วนราชการ              | องค์การบริหารส่วนตำบลภูสันตรีชน                                  |   |      |       |            |
| โครงการ                 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1                           |   |      |       |            |
| เจ้าของโครงการ          | องค์การบริหารส่วนตำบลภูสันตรีชน                                  |   |      |       |            |
| สถานที่ดำเนินการ        | หมู่ที่ 1 บ้านยางฮีไล ตำบลภูสันตรีชน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม |   |      |       |            |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูสันตรีชน                          |   |      |       |            |
| ตามแบบ                  | อบต.ภูสันตรีชน เลขที่ ท1-01                                      |   |      |       |            |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4   | จำนวน  | 1 | แผ่น | เมื่อ | 2 มี.ค. 60 |

| ลำดับที่ | รายการ                      | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|---|----------|---|----------|
| 1        | ประเภทงานทาง                | 156,445.28                                | 1.3624   | 213,141.04                              |          |
| 2        | ป้ายโครงการ                 | 3,000.00                                  | 1.0000   | 3,000.00                                |          |
|          | เงื่อนไข                    |   |          | -                                       |          |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %      |   |          | -                                       |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %       |   |          | -                                       |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %       |   |          | -                                       |          |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |   |          | -                                       |          |
| สรุป     | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น |   |          | 216,141.04                              |          |
|          | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง      |   |          | 216,000.00                              |          |
|          | ตัวอักษร                    | สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน              |          |   |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 400.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 540.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ .....

(นายสมพงษ์ อัมมะระกา)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ .....

(นางบำเพ็ญ บุตรวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการในตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ .....

(นางบำเพ็ญ บุตรวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ .....

(นางบำเพ็ญ บุตรวิเศษ)

ลงชื่อ .....

(นายสมพงษ์ อัมมะระกา)

ลงชื่อ .....

(นายปฐมพงษ์ ไชยพิมพ์)

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

|                      |  |
|----------------------|--|
| รายการประมาณราคา     | งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   |
| โครงการ              | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1   |
| สถานที่ดำเนินการ     | หมู่ที่ 1 บ้านยางฮีไล ตำบลกุ้งสำริด อำเภอนาตุ้ม จังหวัดมหาสารคาม<br>ถนนภายในหมู่บ้าน   |
| รายละเอียดโครงการ    | ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. ทน 0.15 ม. ลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม.<br>หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย |
| ประมาณการเมื่อวันที่ | ๒ มี.ค. ๖๐ ตามแบบ อบต.กุ้งสำริด เลขที่ ท1-01   |

| ลำดับที่                | รายการ                                  | จำนวน หน่วย  | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน<br>(บาท)  |
|-------------------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|                         |   |              | ต่อหน่วย  | รวม       | ต่อหน่วย  | รวม       |                   |
| ●                       | งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม                | 400.00 ตร.ม. | -         | -         | 3.57      | 1,428.00  | 1,428.00          |
| 2                       | งานลูกรังไหลทาง                         | 12.00 ลบ.ม   | 176.31    | 2,115.72  | 99.00     | 1,188.00  | 3,303.72          |
| 3                       | งานทรายรองพื้นปรับระดับ                 | 20.00 ลบ.ม   | 322.08    | 6,441.60  | 99.00     | 1,980.00  | 8,421.60          |
| 4                       | งานผิวจราจร คอนกรีต (ก.2)               | 50.00 ลบ.ม   | -         | -         | 436.00    | 26,160.00 | 26,160.00         |
|                         | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม. | 403.20 ถุง   | 101.98    | 41,118.34 | -         | -         | 41,118.34         |
|                         | - ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.        | 36.00 ลบ.ม   | 322.08    | 11,594.88 | -         | -         | 11,594.88         |
|                         | - หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.          | 65.40 ลบ.ม   | 630.55    | 41,237.97 | -         | -         | 41,237.97         |
| 5                       | เหล็กเสริม                              |              |           |           |           |           | -                 |
|                         | - Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.       | 400.00 ตร.ม. | 31.00     | 12,400.00 | 5.00      | 2,000.00  | 14,400.00         |
|                         | - RB Ø 15 มม.                           | 0.06 ตัน     | 21,518.19 | 1,187.80  | 3,300.00  | 182.16    | 1,369.96          |
|                         | - DB Ø 16 มม.                           | 0.13 ตัน     | 17,400.00 | 2,199.36  | 3,300.00  | 417.12    | 2,616.48          |
| ●                       | - RB Ø 19 มม.                           | - ตัน        | 22,066.98 | -         | 2,900.00  | -         | -                 |
| 6                       | งานไม้แฉกและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง        | ๖15 ลม.ฟ     | 674.63    | 1,452.33  | -         | -         | 1,452.33          |
|                         | ค่าแรงงานประกอบไม้แฉก                   | 24.00 ตร.ม.  | -         | -         | 133.00    | 3,192.00  | 3,192.00          |
| 7                       | แผ่นโพลี                                | - แผ่น       | 20.00     | -         | 10.00     | -         | -                 |
| 8                       | แอสฟัลท์                                | 6.00 ลิตร    | 20.00     | 120.00    | 5.00      | 30.00     | 150.00            |
| <b>รวมราคาค่าต้นทุน</b> |   |              |           |           |           |           | <b>156,445.28</b> |

ผู้ประมาณการ .....

(นายสมพงษ์ อัมมะระกา)

นายช่างโยธา