



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าซ่อมแซมถนนดิน
โครงการ	ซ่อมแซมถนนดิน บ้านสระบัว หมู่ที่ 6
สถานที่ดำเนินการ	บ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ตำบลกุ้งสันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดโครงการ	ถนนภายในหมู่บ้าน
ประมาณการเมื่อวันที่	ปรับเกรดถนนดิน กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 60 ม. หรือพื้นที่ 240 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ 25 ลบ.ม. 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ถมดินและถมต้นไม้	60 ตร.ม.	-	-	1.69	101.40	101.40
2	ปรับเกรดถนนดิน	240 ตร.ม.	-	-	1.69	405.60	405.60
3	ลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ	25 ลบ.ม.	479.17	11,979.24	10.00	250.00	12,229.24
รวมราคาค่าต้นทุน							12,736.24

ผู้ประมาณการ

(นายสมพงษ์ อัมมะระกา)

นายช่างโยธา