

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคู่ต้นศรีตวัน อำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่

1211007,2111020,3111015,412002, 911001,911004,911006,911007, 921001,  
991001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ .....

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบและรายการ ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 1 สงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

24 กันยายน 2561

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,956,100 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	รวม Factor F
1	ประเภทงานอาคาร		F=1.3063
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412002	62,300	81,382.49
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001, 911004	3,200	4,180.16
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	4,200	5,486.46
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991001	6,600	8,621.58
	1.5 ประตูล้อ (เฉพาะประตู) แบบเลขที่ 921001	13,170	17,203.97
	รวมเงิน (1)	89,470	116,874.66
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		F=1.3063
	2.1 ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211007	141,009	184,200.06
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจ 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111020	120,222	157,046.00
	2.3 หอถังสูง ขนาดจ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015	366,000	478,105.80
	รวมเงิน (2)	627,231	819,351.86
	รวมเงิน (1+2)	716,701	936,226.52
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค		F=1.3063
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ .... , 911001	13,794	18,792.95
	3.2 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911004	44,100	60,081.84
	3.3 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	4,000	5,449.60
	3.4 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	27,400	37,329.76
	3.5 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ..... , 911001	501,950	683,856.68
	รวมเงิน (3)	591,244	772,342.04
4	ประเภทงานดิน		F=1.3063
	4.1 ถมดิน,ปรับพื้นบริเวณ	41,400	54,080.82
	รวมเงิน (4)	41,400	54,080.82
	รวมเงิน (3+4)	632,644	826,422.86
	ยอดยกไป	1,349,345	1,762,649.37

ประมาณราคาโดย.....

( นายสมพงษ์ อัมระระกา )

ตรวจ.....

( นายสมพงษ์ อัมระระกา )

เห็นชอบ.....

( นางบำเพ็ญ บุตรวิเศษ )

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเป็ยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลภูสันตริตรัม อำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่ 1211007,2111020,3111015,412002, 911001,911004,911006,911007, 921001,  
991001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ .....

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบและรายการ ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 1 สงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	รวม Factor F
	ยอดยกมา	1,349,345	1,762,649.37
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา		F=1.0700
	5.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	35,000	37,450.00
	5.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	49,000	52,430.00
	5.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	14,600	15,622.00
	5.4 เครื่องมือประจำการประปา	8,100	8,667.00
	5.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	2,700	2,889.00
	5.6 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	2,700	2,889.00
	5.7 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000	17,120.00
	5.8 วัสดุหนาม แบบเลขที่ 921001	7,524	8,050.68
	5.9 ค่าขนส่ง	28,800	30,816.00
	5.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	11,750	12,572.50
	5.11 การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	4,621	4,944.47
	รวมเงิน (5)	180,795	193,450.65
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,530,140	1,956,100
ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน		1,956,100.00

ประมาณราคาโดย.....

(นายสมพงษ์ อัมระภัก)

ตรวจ.....

(นายสมพงษ์ อัมระภัก)

เห็นชอบ.....

(นางบำเพ็ญ บุตรีเศษ)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูสตันศรีนครินทร์		
ประเภท	งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลคูสตันศรีนครินทร์		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคูสตันศรีนครินทร์ อำเภอนาคนุ่น จังหวัดมหาสารคาม		
หน่วยงานออกแบบและรายการ	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 1 สงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	1211007,2111020,3111015,412002, 911001,911004,911006,911007, 921001, 991001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ .....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	58	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24 กันยายน 2561		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร และ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	716,701	1.3063	936,226.52	
2	ประเภทงานทาง, งานสาธารณูปโภค และ งานดิน	632,644	1.3063	826,422.86	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	180,795	1.07	193,450.65	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,956,100.02	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,956,100.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

ประมาณราคาโดย.....

(นายสมพงษ์ อัมมะระกา)

ตรวจ.....

(นายสมพงษ์ อัมมะระกา)

เห็นชอบ.....

(นางบำเพ็ญ บุตรวิเศษ)

## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเป็อยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลภูสันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แบบเลขที่ 412002 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูสันตรัตน์

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อัมระระกา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. งานดิน</b>								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	148.00	592.00	592.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.1 ลบ.ม.	309.00	339.90	91.00	100.10	440.00	
<b>2. งานแบบหล่อ</b>								
2.1	ไม้แบบ + คร่าว	8 ตร.ม.	410.00	3,280.00	-	-	3,280.00	
2.2	ค่าแรง	18 ตร.ม.	-	-	133.00	2,394.00	2,394.00	
2.3	ตะปู	3 กก.	37.39	112.17	-	-	112.17	
<b>3. งานคอนกรีต</b>								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.21 ลบ.ม.	1,300.00	273.00	398.00	83.58	356.58	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ที่เม้นต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	3.5 ลบ.ม.	1,650.00	5,775.00	498.00	1,743.00	7,518.00	
<b>4. งานเหล็ก</b>								
4.1	เหล็กเสริม	71.38 กก.	21.99	1,569.65	4.10	292.66	1,862.30	
4.2	เหล็กกลม 6 มม.	36.94 กก.	21.39	790.15	4.10	151.45	941.60	
4.3	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	104.68 กก.	22.09	2,312.38	3.30	345.44	2,657.83	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	3 กก.	34.92	104.76	-	-	104.76	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอหนองเรือ จังหวัดมหาสารคาม แบบเลขที่ 412002 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อภิระระภา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			14,557.00			20,259.24	
	รวมยอดยกมา			14,557.00			20,259.24	
5.1	5.งานโครงสร้างเหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กว้างสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	790.00	1,580.00			1,580.00	
5.2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กว้างสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	390.00	2,730.00			6,230.00	
5.3	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กว้างสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	280.00	1,960.00			1,960.00	
5.4	เหล็ก LG 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	6 ท่อน	590.00	3,540.00			3,540.00	
5.5	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. ทน 5 มม.	45 แผ่น	48.00	2,160.00			2,490.00	
5.6	ครอบกระเบื้องซีเมนต์ปรับมุม	10 ชุด	60.00	600.00			600.00	
5.7	ขอยึดครอบ	20 ตัว	2.50	50.00			50.00	
5.8	ขอยึดกระเบื้อง	45 ตัว	2.50	112.50			112.50	
6.1	6. งานผนัง ก่ออิฐมวลเบา 1/2 แผ่น	16 ตร.ม.	144.00	2,304.00		89.00	3,728.00	
6.2	ก่อกำแพงทับอิฐ (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	130.00	208.00		98.00	364.80	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคูสั่นศรีรัตน์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่ 412002

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูสั่นศรีรัตน์

ประมาณการโดย

นายสมพงษ์ อภิประระกา

เมื่อวันที่

24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
7.1	7. งานฉนวนผนัง ฉนวนปูนเรียบธรรมดา	51 ตร.ม.	58.00	2,958.00	82.00	4,182.00	7,140.00	
	รวมยอดยกไป			32,759.50		15,295.04	48,054.54	
8.1	8. งานทาสี ทาสีน้ำพลาสติก	51 ตร.ม.	30.00	1,530.00	40.00	2,040.00	3,570.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	12.4 ตร.ม.	35.00	434.00	40.00	496.00	930.00	
9.1	9. งานอื่นๆ ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + ทรายไม้ @ 0.60 ม.	18.5 ตร.ม.	250.00	4,625.00	62.00	1,147.00	5,772.00	
9.2	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.9 ตร.ม.	72.00	424.80	30.00	177.00	601.80	
9.3	มีดจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	12.00	12.00			12.00	
9.4	กัญแจลัดคายู	1 ชุด	120.00	120.00			120.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	20.00	60.00		500.00	560.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม. หนา 3/16 นิ้ว	4 แผ่น	40.00	160.00			160.00	
9.7	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	590.00	1,180.00			1,180.00	
9.8	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 2"	1 ท่อน	175.00	175.00			175.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

รายการเลขที่

แบบเลขที่ 412002

จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเป็ยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอโกสุมพิสัย

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อัมระระภา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
10.1	10. งานไฟฟ้า หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์ รวมยอดยกไป	2 ชุด	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00	
10.2	ได้รับแบบผังเรียงผนัง ชนิดมีสายดิน รวมยอดยกมา	1 ชุด	65.00	42,380.30	-	19,855.04	62,235.34	
	รวมเงิน คิดเป็นเงินค่างาน			42,445.30		19,855.04	62,300.34	
							62,300.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.<sup>3</sup>/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาครัตน์ อำเภอหนองบัว จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่ 1211007

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาครัตน์

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อัมระระกา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. งานดิน</b>								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	11 ลบ.ม.	-	-	148.00	1,628.00	1,628.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.2 ลบ.ม.	287.00	631.40	91.00	200.20	831.60	
<b>2. งานแบบหล่อ</b>								
2.1	ไม้แบบ + คร่าว	24 ตร.ม.	400.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
2.2	ค่าแรง	55 ตร.ม.	-	-	133.00	7,315.00	7,315.00	
2.3	ตะปู	11 กก.	37.39	411.29	-	-	411.29	
<b>3. งานคอนกรีต</b>								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.42 ลบ.ม.	1,300.00	546.00	398.00	167.16	713.16	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	2.31 ลบ.ม.	1,650.00	3,811.50	498.00	1,150.38	4,961.88	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	3.68 ลบ.ม.	1,450.00	5,336.00	498.00	1,832.64	7,168.64	
3.4	นํายกถังเติม	5 กก.	65.00	325.00	-	-	325.00	
<b>4. งานเหล็ก</b>								
4.1	เหล็กเสริม	209.62 กก.	21.39	4,483.77	4.10	859.44	5,343.21	
4.2	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	392.96 กก.	22.09	8,680.49	3.30	1,296.77	9,977.25	
4.3	เหล็กข้ออ้อย 16 มม.	67.4 กก.	20.70	1,395.18	3.30	222.42	1,617.60	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	13 กก.	34.92	453.96	-	-	453.96	
<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>35,674.59</b>		<b>14,672.01</b>	<b>50,346.60</b>	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม./ขม. (ตอกเพิ่ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคูสั่นศรีต้น อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่ 1211007

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูสั่นศรีต้น

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อภิมาธระภา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>			35,674.59			50,346.60	
5.1	5. งานท่อและอุปกรณ์ ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 6"	0.25 ท่อน	3,630.00	907.50			907.50	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	1 ท่อน	2,170.00	2,170.00			2,170.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	2 ท่อน	1,510.00	3,020.00			3,020.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	0.2 ท่อน	231.00	46.20			46.20	
5.5	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็นเรียบ dia 1 1/2"	3 ท่อน	104.00	312.00			312.00	
5.6	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	9.00	162.00			162.00	
5.7	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	10.00	180.00			180.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7 ตัว	394.00	2,758.00			2,758.00	
5.9	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	1,010.00	4,040.00			4,040.00	
5.10	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	2,330.00	4,660.00			4,660.00	
5.11	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	18.00	18.00			18.00	
5.12	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"	18 ตัว	22.00	396.00			396.00	
5.13	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	5.00	5.00			5.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			54,349.29			69,021.30	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม. / ชม. (ตอกเพิ่ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคูสั่นศรีตรัง อำเภอนาตุ้ม จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่ 1211007

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูสั่นศรีตรัง

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อิ่มมะระภา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
				54,349.29			69,021.30	
5.14	ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	105.00	105.00			105.00	
5.15	หน้าจานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน dia 6"	2 อัน	320.00	640.00			640.00	
5.16	หน้าจานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน dia 4"	4 อัน	190.00	760.00			4,260.00	
5.17	หน้าจานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน dia 3"	1 อัน	130.00	130.00			130.00	
5.18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	750.00	750.00			750.00	
5.19	สีทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,120.00	1,120.00			1,120.00	
5.20	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6" แบบพวงมลัย	1 ชุด	6,130.00	6,130.00			6,130.00	
5.21	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4" แบบพวงมลัย	2 ชุด	3,780.00	7,560.00			7,560.00	
5.22	ประตูน้ำเหล็กหล่อลื่นปีกสี่เหลี่ยม dia 4"	1 ชุด	7,140.00	7,140.00			7,140.00	
5.23	ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 ชุด	230.00	230.00			230.00	
5.24	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 ชุด	308.00	308.00			308.00	
5.25	ท่อผ่านผนัง dia 6"	1 ชุด	424.00	424.00			424.00	
5.26	อี-โมลท์ ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	300.00	300.00			300.00	
5.27	ประเก็นยาง dia 6"	2 ตัว	30.00	60.00			60.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			<b>80,006.29</b>			<b>98,178.30</b>	
							<b>18,172.01</b>	