

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม. /ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ 1211007 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อิ่มระระกา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			80,006.29		18,172.01	98,178.30	
5.28	ประแก้นยาง dia 4"	5 ตัว	20.00	100.00			100.00	
5.29	ประแก้นยาง dia 3"	1 ตัว	6.00	6.00			6.00	
5.30	น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8"	24 ตัว	4.00	96.00			96.00	
	6. งานผิวผนัง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	17 ตร.ม.	58.00	986.00	82.00	1,394.00	2,380.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	17 ตร.ม.	30.00	510.00	40.00	680.00	1,190.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	7.5 ตร.ม.	35.00	262.50	40.00	300.00	562.50	
7.3	ทาสีเมทัลเบส	23 ตร.ม.	100.00	2,300.00	40.00	920.00	3,220.00	
	8. งานอื่นๆ							
8.1	บันไดท่อเหล็กอบสังกะสี	1 ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
8.2	แผ่นสังกะสีกั้นเข็ม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	0.5 แผ่น	175.00	87.50	-	-	87.50	
8.3	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.85 ลบ.ม.	1,400.00	1,190.00	400.00	340.00	1,530.00	
8.4	ทรายกรองเร็ว	1.3 ลบ.ม.	1,400.00	1,820.00	400.00	520.00	2,340.00	
	รวมยอดยกไป			88,564.29		22,526.01	111,090.30	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม./ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอหนองน้ำใส จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่ 1211007 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อัมระระกา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	9. วัสดุโรงแค่อร์			88,564.29				111,090.30	
9.1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม.	2 ท่อน	1,430.00	2,860.00				2,860.00	
9.2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	3 เส้น	330.00	990.00				990.00	
9.3	แผ่นอลูมิเนียมขนาด 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	2.5 แผ่น	4,200.00	10,500.00			2,000.00	12,500.00	
9.4	อลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1 ทุน x 6 ม.	3 เส้น	533.00	1,599.00				1,599.00	
9.5	อลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1 ทุน x 6 ม.	3 เส้น	550.00	1,650.00				1,650.00	
9.6	หมุดรีวงท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 กล้อง	120.00	120.00				120.00	
10.1	10. เสาค้ำ เสาค้ำ คสล. หรือ คอนกรีต 6 ม. พท.หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	12 ต้น	720.00	8,640.00		130.00	1,560.00	10,200.00	
	รวมยอดยกไป			114,923.29			26,086.01	141,009.30	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม. / ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเป็้อยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคูสั่นศรีรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่ 1211007

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูสั่นศรีรัตน์

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อิ่มระระกา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			114,923.29			141,009.30	
	รวมเงิน			114,923.29			141,009.30	
	คิดเป็นเงินค้างงาน						141,009.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ถังน้ำใสขนาด 20 ม.³ (ตอกเข็ม)** แบบเลขที่ **2111020** รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านหนองเป็ดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี**

ฝ่ายประมาณราคา **กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์**

ประมาณการโดย **นายสมพงษ์ ธิประระภา** เมื่อวันที่ **24 กันยายน 2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1	1. งานดิน ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	42 ลบ.ม.	-	-	125.00	5,250.00	5,250.00
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.4 ลบ.ม.	287.00	401.80	91.00	127.40	529.20
2.1	2. งานแบบหล่อ ไม้แบบ + คร่าว	30 ตร.ม.	400.00	12,000.00	-	-	12,000.00
2.2	ค่าแรง	91 ตร.ม.	-	-	133.00	12,103.00	12,103.00
2.3	ตะปู	15 กก.	37.39	560.85	-	-	560.85
3.1	3. งานคอนกรีต คอนกรีต 1 : 3 : 5	2 ลบ.ม.	1,300.00	2,600.00	398.00	796.00	3,396.00
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	1.5 ลบ.ม.	1,650.00	2,475.00	498.00	747.00	3,222.00
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	10 ลบ.ม.	1,450.00	14,500.00	498.00	4,980.00	19,480.00
3.4	นํายกั้้นตี๋ม	14 กก.	65.00	910.00	-	-	910.00
4.1	4. งานเหล็ก เหล็กเสริม	105 กก.	21.39	2,243.60	4.10	430.05	2,673.65
4.2	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	956 กก.	22.09	21,112.74	3.30	3,154.01	24,266.75
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	14 กก.	34.92	488.88	-	-	488.88
รวมยอดยกไป				57,292.87		27,587.46	84,880.32

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ถังน้ำใสขนาด 20 ม.³ (ตอกเข็ม)** แบบเลขที่ 2111020 รายการเลขที่
บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคูสำราญ อำเภอหนองเรือ จังหวัดมหาสารคาม
ฝ่ายประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวมยอดยกมา			57,292.87		27,587.46	84,880.32
5.1	5. งานท่อและอุปกรณ์						
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	0.25 ท่อน	1,510.00	377.50			377.50
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.4 ท่อน	907.00	362.80			362.80
5.3	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	115.00	230.00			230.00
5.4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	43.00	86.00			86.00
5.5	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	263.00	263.00			263.00
5.6	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	151.00	151.00			151.00
5.7	หน้าจานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกิดโยนใน dia 4"	2 อัน	190.00	380.00			380.00
5.8	หน้าจานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกิดโยนใน dia 3"	3 อัน	130.00	390.00			390.00
5.9	ปลั๊กอุดเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	20.00	20.00		2,200.00	2,220.00
5.10	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	34.00	34.00			34.00
5.11	ข้อต่อเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	750.00	750.00			750.00
5.12	หน้าจานขอบดเหล็กหล่อ dia 4"	1 ตัว	160.00	160.00			160.00
5.13	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 2"	2 ชุด	440.00	880.00			880.00
	รวมยอดยกไป			61,377.17		29,787.46	91,164.62

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาด 20 ม.³ (ตอกเสริม)

บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แบบเลขที่ 2111020 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

นายสมพงษ์ อภิระภา

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวมยอดยกมา			61,377.17			91,164.62
5.14	ท่อผ่านผนัง dia 4"	2 จุด	380.00	760.00			760.00
5.15	ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 จุด	230.00	230.00			230.00
5.16	ท่อผ่านผนัง dia 2"	2 จุด	121.00	242.00			242.00
5.17	ประเก็นยาง dia 2"	1 ตัว	20.00	20.00			20.00
5.18	ประเก็นยาง dia 3"	2 ตัว	20.00	40.00			40.00
5.19	น็อตยึดหน้าจาน	12 ตัว	4.00	48.00			48.00
5.20	เทพื้นเกลียว	5 ม ²	12.00	60.00			60.00
6.1	งานปูนเรียบธรรมดา	16 ตร.ม.	58.00	928.00	82.00	1,312.00	2,240.00
7.1	งานทาสี	16 ตร.ม.	30.00	480.00	40.00	640.00	1,120.00
7.2	ทาสีน้ำมัน	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	40.00	60.00	112.50
7.3	ทาสีเมเนเจอร์	35 ตร.ม.	100.00	3,500.00	40.00	1,400.00	4,900.00
	รวมยอดยกไป			67,737.67		33,199.46	100,937.12

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ตั้งน้ำใสขนาด 20 ม.³ (ตอกเข็ม)** แบบเลขที่ 2111020 รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคู่สน์ศรีรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม**

ฝ่ายประมาณราคา **กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคู่สน์ศรีรัตน์** เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวมยอดยกมา			67,737.67		33,199.46	100,937.12
8.1	8. งานอื่น ๆ บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00
8.2	ฝ้าปิดท้องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	640.00	640.00			640.00
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบนซ์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	175.00	175.00		1,200.00	1,375.00
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 4x4 นิ้ว	2 แผ่น	25.00	50.00			50.00
8.5	กัญแจลือคสายยู	1 ชุด	120.00	120.00			120.00
9.1	9. เสาค้ำเข็ม เสาค้ำเข็ม คสล.หรือ คอนกรีต 180 ตร.ม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	16 ต้น	720.00	11,520.00	130.00	2,080.00	13,600.00
	รวมยอดยกไป			83,742.67		36,479.46	120,222.12

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ถังน้ำใสขนาด 20 ม.³ (ตอกเสริม)** รายการเลขที่
 บ้านหนองเป็ดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุ้งสำริด อำเภอหนองเรือ จังหวัดมหาสารคาม แบบเลขที่ 2111020
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งสำริด

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวมยอดยกมา			83,742.67		36,479.46	120,222.12
	รวมเงิน			83,742.67		36,479.46	120,222.12
	คิดเป็นเงินค่างาน						120,222.00

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อัมระระภา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 15 ม.³ (ตอกเต็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลสุพรรณบุรี อำเภอมาตุ้ม จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่

3111015

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างวิศวกรรมส่วนตำบลสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อัมระระกา

เมื่อวันที่

24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			143,871.31		190,191.94
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 4"	3 ท่อน	2,170.00	6,510.00		6,510.00
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 3"	6 ท่อน	1,510.00	9,060.00		9,060.00
5.3	หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 4"	7 อัน	190.00	1,330.00		1,330.00
5.4	หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 3"	19 อัน	130.00	2,470.00		2,470.00
5.5	ข้อต่อกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	150.00	150.00		150.00
5.6	ข้อได้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	750.00	750.00		750.00
5.7	ข้อได้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	980.00	980.00		980.00
5.8	ข้อได้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	760.00	1,520.00		1,520.00
5.9	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	930.00	930.00	10,000.00	10,930.00
5.10	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมลัย	1 ชุด	3,270.00	3,270.00		3,270.00
5.11	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 ชุด	230.00	690.00		690.00
5.12	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 ชุด	308.00	308.00		308.00
5.13	ประตูกั้นยาง dia 4"	4 ตัว	20.00	80.00		80.00
	รวมยอดยกไป			171,919.31	56,320.63	228,239.94