

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสมงานท่อที่ปากบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเป็ยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอหนองคู จังหวัดมหาสารคาม แบบเลขที่ 911007 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อัมระระกา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			3,648.05			4,017.84	
	รวมเงิน			3,648.05		369.79	4,017.84	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.)**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลผู้สันต์รัตน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม**

ฝ่ายประมาณราคา **กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลผู้สันต์รัตน**

ประมาณการโดย **นายสมพงษ์ อับสะระกา**

แบบเลขที่ **927001**

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ **24 กันยายน 2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. <b>เสาปูนประตูรั้ว</b> ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	148.00	59.20	59.20		
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	287.00	14.35	91.00	4.55	18.90		
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,300.00	68.90	398.00	21.09	89.99		
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) เหล็กเสริม	0.315 ลบ.ม.	1,650.00	519.75	498.00	156.87	676.62		
1.5	เหล็กกลม 6 มม.	6.66 กก.	21.99	146.45	4.10	27.31	173.76		
1.6	เหล็กกลม 9 มม.	9.98 กก.	21.39	213.47	4.10	40.92	254.39		
1.7	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	26.64 กก.	22.09	588.48	3.30	87.91	676.39		
1.8	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	34.92	24.44	-	-	24.44		
1.9	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3 ฟุต	640.00	1,920.00	-	-	1,920.00		
1.1	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขมเม็ยกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	72.00	378.00	-	-	378.00		
1.11	น๊อตเหล็กติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	50.00	300.00	-	-	300.00		
1.12	กวดเหล็กและกวดแจ	2 ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00		
1.13	จอบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	58.00	174.00	82.00	246.00	420.00		
1.14	ทาสีนำพาสติก	3 ตร.ม.	30.00	90.00	40.00	120.00	210.00		
1.15	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	35.00	70.00	40.00	80.00	150.00		
1.16	น้ำแบบ + คร่าว	0.38 ตร.ม.	400.00	152.00	-	-	152.00		
<b>รวมเงิน (1) ยอดยกไป</b>				<b>5,059.85</b>		<b>1,143.85</b>	<b>6,203.70</b>		

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **รัฐ-ประจักษ์ (15X15 ม.)**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลผู้สันต์รัตน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม**

ฝ่ายประมาณราคา **กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลผู้สันต์รัตน**

แบบเลขที่ **921001** รายการเลขที่

ประมาณการโดย **นายสมพงษ์ อภิระภา** เมื่อวันที่ **24 กันยายน 2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.15	ค่าแรง	1.14 ตร.ม.	-	5,059.85	133.00	1,143.85	6,203.70	
1.16	ตะปู	0.2 กก.	37.39	7.48	-	-	151.62	7.48
	<b>รวมเงิน (1) ยอดยกมา</b>			<b>5,067.00</b>		<b>1,295.00</b>	<b>6,362.00</b>	
	<b>2. เสามัธยัตถ์ 1 ต้น</b>							
2.1	ชุดดินหลุมฐานราก/ถนาคัน	0.2 สป.ม.	-	-	148.00	29.60	29.60	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 สป.ม.	309.00	7.73	91.00	2.28	10.00	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 สป.ม.	1,300.00	39.00	398.00	11.94	50.94	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ใช้แทนดินเหนียวกว่า 320 กก/สป.ม.)	0.14 สป.ม.	1,650.00	231.00	498.00	69.72	300.72	
2.5	เหล็กเสริม							
	เหล็กกลม 6 มม.	4.44 กก.	21.99	97.64	4.10	18.20	115.84	
	เหล็กกลม 9 มม.	4.99 กก.	21.39	106.74	4.10	20.46	127.20	
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	20.48 กก.	22.09	452.40	3.30	67.58	519.99	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	34.92	13.97	-	-	13.97	
2.7	จอบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	58.00	87.00	82.00	123.00	210.00	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	30.00	45.00	40.00	60.00	105.00	
	<b>รวมเงิน (2) ยอดยกไป</b>			<b>1,080.47</b>		<b>402.78</b>	<b>1,483.25</b>	

ประมาณราคาก่อสร้าง **รั้ว-ประตูรั้ว (15x15 ม.)**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านหนองเป็ดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอสามชัย จังหวัดมหาสารคาม**

แบบเลขที่ **921001** รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา **กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์**

ประมาณการโดย **นายสมพงษ์ อัมระระกา**

เมื่อวันที่ **24 กันยายน 2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.9	ไม้แบบ + คร่าว	0.19 ตร.ม.	739.00	1,080.47	-	-	402.78	1,483.25	
2.10	ค่าแรง	0.57 ตร.ม.	-	140.41	-	-	-	140.41	
2.11	ตะปู	0.1 กก.	37.39	3.74	133.00	-	75.81	75.81	
	<b>รวมเงิน (2)</b>			<b>1,224.00</b>			<b>478.00</b>	<b>1,703.00</b>	
	<b>สามรั้วคิดเป็นเงินรวม</b>	<b>4 ต้น</b>		<b>4,896.00</b>			<b>1,912.00</b>	<b>6,808.00</b>	
	<b>รวมเป็นเงิน (1) + (2)</b>			<b>9,963.00</b>			<b>3,207.00</b>	<b>13,170.00</b>	
3.1	<b>3. รั้ว-เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)</b>								
	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	2 ลบ.ม.	-	-	148.00	-	296.00	296.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ใช้เม้นต์ไม่יותרกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,650.00	173.25	498.00	-	52.29	225.54	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	2.00	360.00	2.00	-	360.00	720.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สี่เหลี่ยม 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	112.00	1,008.00	30.00	-	270.00	1,278.00	
3.5	ไม้ต ดia. 4 มม.	81 ต้น	1.50	121.50	-	-	-	121.50	
	<b>รวมเงิน (3)</b>			<b>1,662.00</b>			<b>978.00</b>	<b>2,641.00</b>	<b>ราคาต่อเมตร</b>
	<b>รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร</b>			<b>83.10</b>			<b>48.90</b>	<b>132.00</b>	<b>ราคาต่อเมตร</b>
	<b>รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม</b>	<b>57 ม.</b>	<b>83.10</b>	<b>4,736.70</b>	<b>48.90</b>		<b>2,787.30</b>	<b>7,524.00</b>	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			<b>14,699.70</b>			<b>5,994.30</b>	<b>20,694.00</b>	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **จั๊ว-ประดิษฐ์ (15X15 ม.)**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม**

ฝ่ายประมาณราคา **กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์**

แบบเลขที่ **921001** รายการเลขที่

ประมาณการโดย **นายสมพงษ์ อภิสงระภา**

เมื่อวันที่ **24 กันยายน 2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	เมื่อวันที่		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน				
	รวมยอดขมา			14,699.70			20,694.00	
	รวมเงิน 1+2+3			14,699.70			20,694.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						20,694.00	



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 991001 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อภิระระภา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็กเรียบตัด 1.215 x 2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว	1 แผ่น	2,800.00	2,800.00			2,800.00	
2	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	170.00	170.00			170.00	
3	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	125.00	125.00			125.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	210.00	210.00			210.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	330.00	330.00		2,000.00	2,330.00	
6	ลูกปัด dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เชือกไนลอน dia. 1 1/4 นิ้ว	10 ม.	3.00	30.00			30.00	
8	แกลลลอน 5 ลิตร	1 ลูก	10.00	10.00			10.00	
9	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	35.00	105.00	40.00	120.00	225.00	
	รวมเงิน			4,480.00		2,120.00	6,600.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,600.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเป็ยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อัมระระกา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 ชุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	รวมเงิน			0.00		16,000.00	16,000.00
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,000.00



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อุปกรณ์ชุดดับเพลิง, ประตุน้ำ ป่อครอบ** **แบบเลขที่ ยล. 003 - 3 , 911011** **ราชการเลขที่**  
**สถานที่ก่อสร้าง** **บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคูสุรินทร์ อำเภอนาตุ้ม จังหวัดมหาสารคาม**  
**ฝ่ายประมาณราคา** **กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูสุรินทร์**

ประมาณการโดย **นายสมพงษ์ อัมระระกา** **เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ชุดดับเพลิง 4"	1 ชุด	650.00	650.00			650.00	
	1.1 หัวแก๊สดับเพลิง 4"	0.5 ท่อน	2,170.00	1,085.00			1,085.00	
	1.2 ท่อ GS ขนาด 4" ยาว 6.00 ม.	1 ตัว	960.00	960.00			960.00	
	1.3 ข้อโค้ง 90 เหล็กหล่อหน้าจางขนาด 4"	1 ตัว	3,780.00	3,780.00			3,780.00	
	1.4 ประตุน้ำได้ดิน 4"	1 ชุด	370.00	370.00			370.00	
	1.5 หลอดกันดิน	1 ตัว	1,485.00	1,485.00		200.00	1,685.00	
	1.6 สวมทางเหล็กหล่อหน้าจาง 4"	4 ตัว	150.00	600.00			600.00	
	1.7 หน้าจางเหล็กหล่อดาด 4"	2 ตัว	300.00	600.00			600.00	
	1.8 จีบิลท์ 4"	0.041 ลบ.ม.	1,350.00	55.35			55.35	
	1.9 คอนกรีต 1:2:4	1 เส้น	99.27	99.27			99.27	
1.10 เหล็กเสริม 9 มม.								
	<b>รวมเงิน / 1ชุด</b>			<b>9,684.62</b>		<b>200.00</b>	<b>9,884.62</b>	
2	ชุดดับเพลิง 3"	1 ชุด	650.00	650.00			650.00	
	1.1 หัวแก๊สดับเพลิง 4"	0.5 ท่อน	1,510.00	755.00			755.00	
	1.2 ท่อ GS ขนาด 3" ยาว 6.00 ม.	1 ตัว	750.00	750.00			750.00	
	1.3 ข้อโค้ง 90 เหล็กหล่อหน้าจางขนาด 3"	1 ตัว	3,270.00	3,270.00			3,270.00	
	1.4 ประตุน้ำได้ดิน 3"	1 ชุด	370.00	370.00			370.00	
1.5 หลอดกันดิน								