

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

อุปกรณ์ชุดดับเพลิง, ประตูน้ำ บ่อครอบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคูสำราญ อำเภอหนอง จันทบุรีตามหาสารคาม

แบบเลขที่ ยล. 003 - 3 , 911011

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูสำราญ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		คำวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
3	1.6 สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3"	1 ตัว	930.00	930.00		200.00	1,130.00		
	1.7 หน้างานเหล็กหล่อดาดี้ 3"	4 ตัว	130.00	520.00			520.00		
	1.8 จีบลิท 3"	2 ตัว	200.00	400.00			400.00		
	1.9 คอนกรีต 1:2:4	0.041 ลบ.ม.	1,350.00	55.35			55.35		
	1.10 เหล็กเสริม 9 มม.	1 เส้น	99.27	99.27			99.27		
		รวมเงิน / 1ชุด		7,799.62		200.00	7,999.62		
		ชุดประตูน้ำ 4" พร้อมบ่อครอบ	1 ตัว	1,800.00	1,800.00			1,800.00	
	1.1 ประตูน้ำทองเหลือง 4"	1 ตัว	66.00	66.00			66.00		
	1.2 ชุดตัดเกลียวนอก PVC ขนาด 4"	1 ตัว	134.00	134.00			134.00		
	1.3 นิปเปิ้ล GS 4"	1 ตัว	410.00	410.00			410.00		
4	1.4 ยูเนียน GS. 4"	1.92 ตร.ม	144.00	276.48		215.00	491.48		
	1.5 งานก่ออิฐ 1/2 แผ่น	1.85 ตร.ม	37.00	68.45			68.45		
	1.6 งานฉาบปูนเรียบ	0.023 ลบ.ม.	1,350.00	31.05			31.05		
	1.7 งานคอนกรีต 1:2:4	1 เส้น	48.27	48.27			48.27		
	1.8 เหล็กเสริม 6 มม.	รวมเงิน / 1ชุด		2,834.25		215.00	3,000.98		
		ชุดประตูน้ำ 3" พร้อมบ่อครอบ	1 ตัว	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	1.1 ประตูน้ำทองเหลือง 3"								

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อุโมงค์กึ่งอุโมงค์ดิน, ประตูน้ำ บ่อครอบ**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคูสั่นศรีรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม** แบบเลขที่ **ยล. 003 - 3**, 911011 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา **กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูสั่นศรีรัตน์**

ประมาณการโดย **นายสมพงษ์ อภิระระภา** เมื่อวันที่ **24 กันยายน 2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5	1.2 ซ้อนต่อเกลียวนอก PVC ขนาด 3"	1 ตัว	33.00	33.00			33.00	
	1.3 นิปเปิ้ล GS 3"	1 ตัว	85.00	85.00			85.00	
	1.4 ยูเนียน GS. 3"	1 ตัว	230.00	230.00			230.00	
	1.5 งานก่ออิฐ 1/2 แผ่น	1.92 ตร.ม	144.00	276.48		215.00	491.48	
	1.6 งานฉาบปูนเรียบ	1.85 ตร.ม	37.00	68.45			68.45	
	1.7 งานคอนกรีต 1:2:4	0.023 ลบ.ม.	1,350.00	31.05			31.05	
	1.8 เหล็กเสริม 6 มม.	1 เส้น	48.27	48.27			48.27	
	<b>รวมเงิน / 1ชุด</b>			<b>1,872.25</b>		<b>215.00</b>	<b>2,087.25</b>	
ชุดประตูน้ำ 2" พร้อมบ่อครอบ	1.1 ประตูน้ำทองเหลือง 2"	1 ตัว	300.00	300.00			300.00	
	1.2 ซ้อนต่อเกลียวนอก PVC ขนาด 2"	1 ตัว	12.50	12.50			12.50	
	1.3 นิปเปิ้ล GS 2"	1 ตัว	30.00	30.00			30.00	
	1.4 ยูเนียน GS. 2"	1 ตัว	88.00	88.00			88.00	
	1.5 งานก่ออิฐ 1/2 แผ่น	1.92 ตร.ม	144.00	276.48		215.00	491.48	
	1.6 งานฉาบปูนเรียบ	1.85 ตร.ม	37.00	68.45			68.45	
	1.7 งานคอนกรีต 1:2:4	0.023 ลบ.ม.	1,350.00	31.05			31.05	
	1.8 เหล็กเสริม 6 มม.	1 เส้น	48.27	48.27			48.27	
<b>รวมเงิน / 1ชุด</b>			<b>854.75</b>		<b>215.00</b>	<b>1,069.75</b>		

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อุปกรณ์ชุดดับเพลิง, ประตูน้ำ บ่อครอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลภูสีฐานตรัง อำเภอนาคนำ จังหวัดมหาสารคาม แบบเลขที่ ยล. 003 - 3 , 911011 รายการเลขที่  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูสีฐานตรัง

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อภิมาระภา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6	ชุดประตูน้ำ 1 1/2" พร้อมบ่อครอบ	1 ตัว	150.00	150.00			150.00	
	1.1 ประตูน้ำทองเหลือง 1 1/2"	1 ตัว	9.00	9.00			9.00	
	1.2 ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขนาด 1 1/2"	1 ตัว	22.00	22.00			22.00	
	1.3 นิปเปิ้ล GS 1 1/2"	1 ตัว	60.00	60.00			60.00	
	1.4 ยูเนียน GS. 1 1/2"	1.92 ตร.ม	144.00	276.48		215.00	491.48	
	1.5 งานก่ออิฐ 1/2 แผ่น	1.85 ตร.ม	37.00	68.45			68.45	
	1.6 งานฉาบปูนเรียบ	0.023 ลบ.ม.	1,350.00	31.05			31.05	
	1.7 งานคอนกรีต 1:2:4	1 เส้น	48.27	48.27			48.27	
	<b>รวมเงิน / 1ชุด</b>			665.25		215.00	880.25	
	<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>						24,922.48	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>						24,900.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อภิระระภา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00
	รวมเงิน			2,700.00		0.00	2,700.00
	คิดเป็นเงิน						2,700.00

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเป็ยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอสามชัย จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ รายนามฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อัมระระภา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00
	รวมเงิน			2,700.00		0.00	2,700.00
	คิดเป็นเงิน						2,700.00

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือประจำการประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเป็ดย่อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ รยการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อภิมาธรรภา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจค้อนไม้ขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อยขนาด 10"	1 ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1 ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
4	คีมลัดค้อนขนาด 10"ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	220.00	220.00	-	-	220.00	
5	ไขควงล่องไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
8	ส้อมหัวกลม ขนาดหน้า 2 ปอนด์	1 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	คัลเบเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ	1 อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
10	ไม่เป็นสนิมชนิดมีสกรูขันกับ ตู้เหล็กบานเลื่อนที่พร้อมมาตั้งขนาด 46.5"x16"x34 แต่ละมิติ (กว้างลึกxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม. คัลเบเมตร วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า -แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตู้	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
11		1 ตัว	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>8,100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8,100.00</b>	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือประจำการประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสันดรรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แบบเลขที่ รายนการฯ เฉพาะแห่ง รายนการเขตที่

ฝ่ายประมาณราคา สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

25 พ.ย. 46

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดขงกมา			8,100.00			8,100.00	
	รวมเงิน			8,100.00			8,100.00	
	คิดเป็นเงิน						8,100.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลสุพรรณบุรี อำเภอหนองเสือ จังหวัดนนทบุรี รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อัมระระภา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ถัง	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	2,800.00	2,800.00			2,800.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	7,300.00	7,300.00	-		7,300.00	
4	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,500.00	2,500.00		0.00	2,500.00	
	<b>รวมเงิน (1-4)</b>			14,100.00		0.00	14,100.00	
	<b>คิดเป็นเงิน</b>			14,100.00		0.00	14,100.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง			500.00	500.00	500.00	
	<b>รวมเงิน (5)</b>					500.00	500.00	
	<b>คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3+4+5)</b>			14,100.00		500.00	14,600.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสานระบบไฟฟ้า  
 บ้านหนองเป็ยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดมหาสารคาม แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์  
 ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อับประภา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ก. ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ) ขยายเขตแรงต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> ปักเสา คอ. ยาว.8 ม. (8,9 ม.) จำนวน.1.ต้น ระยะทาง.10.ม. <input checked="" type="checkbox"/> พาดสาย...10.....ม.	รายการ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
2	ขยายเขตแรงสูง (ภายนอก-ภายใน) <input type="checkbox"/> ปักเสา คอ. ยาว....ม. (12,14 ม.) จำนวน....ต้น ระยะทาง....ม. <input type="checkbox"/> ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด.....KVA. <input type="checkbox"/> ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด.....KVA. <input type="checkbox"/> แผนกคาปาซิเตอร์	รายการ	0.00	0.00	107,837.00	0.00	0.00	
3	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1 รายการ	0.00	0.00	4,621.50	4,621.50	4,621.50	
		รวมเงิน		0.00		4,621.50	4,621.50	
		คิดเป็นเงิน		0.00		4,621.00	4,621.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ รายละเอียด

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) เสาไฟฟ้า คอ. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
2	สายไฟฟ้าอคูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	50 ม.	25.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
4	อุปกรณ์โยนยึดสายไฟฟ้า	2 รายการ	1,750.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
5	สวิตช์ถูกलयอัตโนมัติ	2 ชุด	1,200.00	2,400.00	200.00	400.00	2,800.00	
				10,650.00		1,100.00	11,750.00	
		รวมเงิน						
		คิดเป็นเงินค่างาน					11,750.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเปือยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุสันทรรัตน์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดมหาสารคาม แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสันทรรัตน์

ประมาณการโดย นายสมพงษ์ อภิระระภา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	เครื่องสูบน้ำหยดขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 KW)	2 เครื่อง	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	28,000.00	1,000.00	2,000.00	28,000.00
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 KW)	2 ตู้	8,500.00	17,000.00	1,000.00	2,000.00	19,000.00
	รวมเงิน (2+3)			17,000.00		4,000.00	21,000.00
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3)			45,000.00		4,000.00	49,000.00